

# HOTEL HAGUENOT Montpellier (34)

Maître d'ouvrage : M. ET MME DE PARSEVAL  
Maître d'œuvre : DAEDALUS ARCHITECTURE  
Montant H.T. : 222 986 €

Durée : 8 MOIS

Achèvement : MAI 2010

## Description du chantier

. Dépose du bois vieux et du voligeage en bois. Fourniture et pose de bois neuf. Préservation et traitement du bois par injection et pulvérisation. Renforts structurels de la charpente.

. Dépose, fourniture et pose de 387 m<sup>2</sup> de tuiles Canal et de pare feuilles en terre cuite ancienne.



## Travail effectué

- . Suivi de chantier.
- . Responsabilité de l'étude :
  - Conception et calculs de structure
  - Réalisation des plans d'exécution.



## Particularité

- . Patrimoine ancien

