

PARK AVENUE Montpellier (34)

Maître d'ouvrage : PRAGMA
Maître d'œuvre : AS.ARCHITECTURE-STUDIO
Montant H.T. : 514 556,00 €

Durée : 7 MOIS

Achèvement : MAI 2011

Description du chantier

- . Fourniture et pose de 1 210 m² de bardage en bois de douglas purgé d'aubier avec traitement au sel de bore.
- . Réalisation de 645 m² de bardage en zinc couleur anthracite.
- . Isolation des bardages en laine de roche.
- . Mise en place de volets et de séparatifs de balcons et de jardins en douglas traité au sel de bore.
- . Fourniture et pose de 265 ml de couvertines et de 1 405 ml d'habillages de baies en zinc anthracite.



Travail effectué

- . Suivi de chantier.
- . Responsabilité de l'étude :
 - Conception et calculs de structure
 - Réalisation des plans d'exécution.

